MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Powstała na podstawie mapy zasadniczej
Granice uwidoczniono wg stanu ewidencyjnego
Układ współrzędnych płaskich „2000", układ wysokości „Kronsztadt 86"

Mapę wykonano dnia: 29.04.2016 r.

Woj.: podkarpackie
Powiat: Dębica
Gmina: 180303_2 Czarna
Obręb: 180303_2.0013 Żdżary
GK.6640.821.2016

Nr sekcji: 7.124.22.05.1.1, 7.124.22.05.1.2 (338, 353)

Nr działki: 499, 975/1

Wykonał: mgr inż. MIECZYSŁAW KAPUSTKA uprawnienia bez ograniczeń Św. Nr 17020 Nad. Główny Geodeta Kraju

Licencja: GK.6640.821.2016_1803_K05 z dn. 24.03.2016

Służebności gruntowych brak.

"GEOKART" Mieczysław Kapustka ul. Jasna ławna 39-200 Dębica, ul. Ks. Józefa Sikorskiego 20/5 NIP 872-23[illegible]-80250094 Konto: [illegible] tel. 14 682 [illegible] 393 707

ORIENTACJA
SKALA 1:10 000



N

BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW
Wniesiono uzgodnione lokalizacje sieci uzbrojenia terenu - szt. 495
GK.IV.6630.3. 30.16 dn. 06.05 2016
Z up. STAROSTY
mgr inż. Edmund Markowski
Inspektor

Przedmiotowy plik, jako dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wykonany na podstawie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: STAROSTA DĘBICKI
Klasyfikacja archiwalna operatu technicznego: P.1803.2016
Data wpisania numeru technicznego do ewidencji operatów technicznych: 12.05.2016
Znak, nazwisko i pieczęć osoby reprezentującej organ: Z up. STAROSTY
mgr inż. Paweł Serwatka INSPEKTOR w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru



Legenda:

- Granica działek
- Linia rozgraniczająca teren planowanej inwestycji

Elementy projektowane:

- Ciąg pieszy o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr.6cm
- Ciąg pieszo - jezdny o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr.8cm
- Droga manewrowa do parkingu o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr.8cm
- Droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltowej
- Zjazd publiczny z drogi powiatowej /dz. nr 433/ na działkę nr 499
- ① Podjazd dla osób niepełnosprawnych,
- ② Miejsca postojowe samochodów osobowych od nr 1 - 44, o wymiarach 2,5 x 5,0; 3,6 x 5,0 m, o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr.8cm
- ③ Stojaki na rowery - mała architektura
- ③ Utwardzenie pod obiekty małą architekturę (miejsca postojowe dla rowerów) o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr.8cm
- ④ Umocnienie - gazony
- ⑤ Schody terenowe
- ⑥ Skarpa
- Oświetlenie terenu - latarnie
- Projektowana kanalizacja deszczowa PVC Ø200
- D3-D4 - Studzienki PVC dn 425
- D2 - Studzienka betonowa dn 1000
- D1 - Studzienka betonowa dn 1200
- OL - Odwodnienie liniowe
- K1-K3 - Wpust ściekowy
- Oświetlenie terenu - projektowany kabel YAKXs 4x16mm2
- Oświetlenie ternu - rura ochronna kabla DVK 75 o długości l=...m lub dwudzielna A 83 PS - niebieska
- Oświetlenie ternu - rura ochronna kabla SRS 75 o długości l=...m lub dwudzielna A 83 PS - niebieska
- Rura ochronna kabla DVK 110 o długości l=...m lub dwudzielna A 110 PS - niebieska
- Umartwienie istniejącego kabla
- Przestawienie istniejącej oprawy
- Zasilanie budynku - usunięcie kolizji z utwardzeniem terenu - projektowany kabel YAKXs 4x35mm2
- Miejsce połączenia projektowanego kabla z istniejącym

Elementy istniejące:

- Rektorat Rzymskokatolicki pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Żdżarach (A-Plebania, B-Kościół)
- ⑦ Zieleń
- ⑧ Utwardzenie terenu gruntu o nawierzchni asfaltowej
- ⑨ Droga powiatowa

Nr Studni	Rzędna Terenu	Rzędna Dna	Średnica [mm]	Długość [m]	Spadek [%]
D1	217,15	216,40			
		216,21	200	14,0	0,5
D2	217,70	216,48			
			200	16,5	0,5
D3	217,82	216,57			
			200	17,5	0,5
D4	217,82	216,66			

Zakład Usług Budowlanych "PROJ - BUD"
inż. Tadeusz Poliwka
39-200 Dębica, ul. Jasna 18
tel/fax:/0-14/ 681 35 55, 0602 185 216
e-mail: projbud.debica@interia.pl

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy PROJ-BUD.

Projektował:	mgr inż. Wojciech Wolak		
Upr. nr:	PDK/0082/POOK/04	Podpis	
Projektował:	mgr inż. Mariusz Markowski		
Upr. nr:	PDK/0097/PWOE/09	Podpis	
Projektował:	mgr inż. Arkadiusz Wilk		
Upr. nr:	S - 4/00	Podpis	
Opracował:	inż. Tadeusz Poliwka		
Upr. nr:	WB-NB-8346/137/81	Podpis	
Opracował:	mgr inż. Jacek Golba	Podpis	
Treść rysunku:	**PROJEKT ZAGOSPODAR. TERENU DZIAŁEK**		Skala: **1:500**
Nazwa obiektu:	BUDOWA PARKINGÓW (44 STANOWISKA POSTOJOWE) WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ, DROGI WEWNĘTRZNEJ, CIĄGÓW PIESZYCH I PIESZO JEZDNYCH, UTWARDZENIA TERENU GRUNTU, PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OŚWIETLENIA TERENU, ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI POWIATOWEJ ORAZ PRZEŁOŻENIE KABLA nN W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ" ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM M. ŻDŻARY".		Data: **10.2016**
Lokalizacja:	39 - 215 Czarna, *Żdżary* /dz. wg ewidencji gruntów nr 499, 975/1, 433, obr. 0013 - *Żdżary*/		
Inwestor:	**GMINA CZARNA** **39 - 215 Czarna, ul. Dworcowa 6**		Nr rys.: **1**