





PRZEKRÓJ B-B 1:20

PRZEMKÓJ B-B
Skala 1:20



8 cm	koszka betonowa wibroprasowana
5 cm	podstypka cementowo-piaskowa
20 cm	podbudowa z ciętniczo-kamiennego 31,5-63,0 mm
20 cm	kruszywo naturalne (pospółka)
10 cm	warstwa odsączająca-piasek
63 cm	RAZEM

projektowany poziom terenu

istniejący poziom terenu

8 cm	kostka betonowa wibroprasowana
5 cm	podsiypka cementno-piaskowa
20 cm	podbudowa z tłuczniwa kamiennego 3/1,5-63,0 mm
20 cm	kruszewo naturalne (pospółka)
10 cm	warstwa odsączająca-piasek
63 cm	RAZEM

[illegible]