


PRZEKRÓJ B-B
Skala 1:20



8 cm	kostka betonowa wibroprasowana
5 cm	podsyпка cementowo-piaskowa
30 cm	podbudowa z tłucznią kamiennego 31,5 - 63,0 mm
20 cm	podbudowa z kruszywa naturalnego /pospoka/
10 cm	warstwa odsączająca piasek
73 cm	RAZEM

		Zakład Usług Budowlanych "PROJ - BUD"		39-200 Dębica, ul. Jasna 18 tel/fax: 0-14/ 681 35 53, 0602 185 216 e-mail: projbud.dębica@interia.pl	
Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przepisywany, uzupełniany lub odłączony komputernie, bez pisemnej zgody firmy PROJ-BUD.					
Projektował:		mgr inż. Wojciech Wołak			
Upr. nr:		PDK/0082/POOK/04		Podpis	
Sprawdził:		mgr inż. Bogusław Czarnik			
Upr. nr:		120/99			
Opracował:		inż. Tadeusz Poliwka			
Upr. nr:		WB-NB-8346/137/81		Podpis	
Treść rysunku:		PRZEKRÓJ B-B		Skala: 1:20	
Nazwa obiektu:		BUDOWA ZAJAZDU PUBLICZNYCH Z DROGI POWIATOWEJ /DZ NR. 433/ NA DZIAŁKĘ NR 499.		Data: 09.2016	
Lokalizacja:		Żdźary /dz. wg ewid. nr 499,433 obr. 0013 - Żdźary/		Nr rys.: 3	
Inwestor:		GMINA CZARNA 39 - 215 Czarna, ul. Dworcowa 6			