

SIEC KANALIZACYJNA w m. CHOTOWA DZIAŁKA NR. 277, 364/1, 448/5, 449/5, 449/5, 449/5

Identyfikator kosztorysu: 04-2022-06 KOR KANAL S. CHOTOWA DZ  
NR. 277, 364-1, 448-5, 449-3, 449-4, 449-5,

W1 Przedmiar robót

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>Roboty ziemne &lt;Kp 30%&gt;</b>		
10	KNR 2-01 217-6 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3, kat.gruntu III	m3	246,89
	'Si-S1' (1,43+3,69)/2*39,20*1,0*0,9		90,32
	'S1-S2' (1,98+2,30)/2*35,00*1,0*0,9		67,41
	'S2-S3' (2,30+1,70)/2*40,90*1,0*0,9		73,62
	' plus podsypka pod rurociąg gr, 15 cm' (115,10*1,0)*0,15*0,9		15,54
			246,89
20	KNR 2-01 310-2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze złożeniem urobku na odkład, kat.gruntu III, głębokość wykopu do 1.5 m	m3	27,44
	'Si-S1' (1,43+3,69)/2*39,20*1,0*0,1		10,04
	'S1-S2' (1,98+2,30)/2*35,00*1,0*0,1		7,49
	'S2-S3' (2,30+1,70)/2*40,90*1,0*0,1		8,18
	' plus podsypka pod rurociąg gr, 15 cm' (115,10*1,0)*0,15*0,1		1,73
			27,44
30	KNR 2-01 322-7 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, gł.wykopu do 3 m, szer.do 1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie ażurowe <Kp 60%; Zysk 10%>	m2	514,10
	'Si-S1' (1,43+3,69)/2*39,20*2		200,70
	'S1-S2' (1,98+2,30)/2*35,00*2		149,80
	'S2-S3' (2,30+1,70)/2*40,90*2		163,60
			514,10
40	KNR 2-28 501-5 Podłoża z kruszyw naturalnych o gr.15 cm	m2	115,10
	115,1*1,0		115,10
50	KNR 2-01 320-2 Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV	m3	27,44
60	KNR 2-01 230-1 Zасыpywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, kat.gruntu I-III	m3	246,89
	246,89		246,89
70	KNR 13-12 217-6 Zagęszczanie gruntów nasypowych zagęszczarkami wibracyjnymi <Kp 30%>	m3	246,89
<b>2</b>	<b>Roboty montażowe</b>		
80	KNR 2-28 503-2 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 200 mm - lite typ SN8	m	115,10
	115,10		115,10

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
90	KNR 2-28 408-1 Studzienki rewizyjne głębokości do 2.0 m z rury karbowanej 425 mm - kineta przepływowa typ I - z włazem typ ciężki	studnia	3,00
100u	KNR 2-28 0-0 Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji	kpl	1,00

----- Koniec wydruku -----