

SIEC KANALIZACYJNA Dn 200 w m. CHOTOWA działka nr94/4, 94/11 i 96/8 - 123,10m

Identyfikator kosztorysu: 11-2022 KANAL S. CHOTOWA DZ  
NR.94-4,94-11,96-8

W1 Przedmiar robót

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>Roboty ziemne &lt;Kp 30%&gt;</b>		
10	KNR 2-01 217-6 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3, kat.gruntu III	m3	167,54
	'Si-S1' (1,54+1,57)/2*45,0*1,0*0,9		62,98
	'S1-S2' (1,57+1,27)/2*39,30*1,0*0,9		50,23
	'S2-S3' (1,27+0,89)/2*38,80*1,0*0,9		37,71
	' plus podsypka pod rurociąg gr, 15 cm' (123,10*1,0)*0,15*0,9		16,62
			<hr/> 167,54
20	KNR 2-01 310-2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze złożeniem urobku na odkład, kat.gruntu III, głębokość wykopu do 1.5 m	m3	18,62
	'Si-S1' (1,54+1,57)/2*45,0*1,0*0,1		7,00
	'S1-S2' (1,57+1,27)/2*39,30*1,0*0,1		5,58
	'S2-S3' (1,27+0,89)/2*38,80*1,0*0,1		4,19
	' plus podsypka pod rurociąg gr, 15 cm' (123,10*1,0)*0,15*0,1		1,85
			<hr/> 18,62
30	KNR 2-01 322-7 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie ażurowe <Kp 60%; Zysk 10%>	m2	335,37
	'Si-S1' (1,54+1,57)/2*45,0*2		139,95
	'S1-S2' (1,57+1,27)/2*39,30*2		111,61
	'S2-S3' (1,27+0,89)/2*38,80*2		83,81
			<hr/> 335,37
40	KNR 2-28 501-5 Podłoża z kruszyw naturalnych o gr.15 cm 123,10*1,0	m2	123,10
50	KNR 2-01 320-2 Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV	m3	18,62
60	KNR 2-01 230-1 Zасыpywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, kat.gruntu I-III	m3	167,54
			<hr/> 167,54
70	KNR 13-12 217-6 Zagęszczanie gruntów nasypowych zagęszczarkami wibracyjnymi <Kp 30%>	m3	167,54

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>2 Roboty montażowe</b>			
80	KNR 2-28 503-2 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 200 mm - lite grubość ścianki 5,9mm	m	154,85
	154,85	154,85	
90	KNR 2-28 408-1 Studzienki rewizyjne głębokości do 2.0 m z rury karbowanej 425 mm - kineta przepływowa typ I - z włazem typ ciężki	studnia	3,00
100u	KNR 2-28 0-0 Wytczenie i inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji	kpl	1,00

----- Koniec wydruku -----