

SIEC KANALIZACYJNEJ w m. GŁOWACZOWA działka nr 383/16 i 498/2 odc. 115,50m od studzienki S1 do S4

Identyfikator kosztorysu: 13-2022 KANAL S. Głowaczowa DZ NR 498-2
i 383-16

W1 Przedmiar robót

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Roboty ziemne <Kp 30%>		
10	KNR 2-01 217-4 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3, kat.gruntu III	m3	174,09
	'S1-S2' (1,03+1,13)/2*40,0*1,0*0,9		38,88
	'S2-S3' (1,13+1,93)/2*40,0*1,0*0,9		55,08
	'S3-S4' (1,93+2,11)/2*35,50*1,0*0,9		64,54
	' plus podsypka pod rurociąg gr, 15 cm' (115,50*1,0)*0,15*0,9		15,59
20	KNR 2-01 310-2 Wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze złożeniem urobku na odkład, kat.gruntu III, głębokość wykopu do 1.5 m	m3	14,02
	S1-S2' (1,03+1,13)/2*40,0*1,0*0,1		-1,00
	'S2-S3' (1,13+1,93)/2*40,0*1,0*0,1		6,12
	'S3-S4' (1,93+2,11)/2*35,50*1,0*0,1		7,17
	' plus podsypka pod rurociąg gr, 15 cm' (115,50*1,0)*0,15*0,1		1,73
			14,02
30	KNR 2-01 322-7 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórka,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie ażurowe <Kp 60%; Zysk 10%>	m2	352,22
	'S1-S2' (1,03+1,13)/2*40,0*2		86,40
	'S2-S3' (1,13+1,93)/2*40,0*2		122,40
	'S3-S4' (1,93+2,11)/2*35,50*2		143,42
			352,22
40	KNR 2-01 320-2 Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV	m3	14,02
50	KNR 2-01 230-1 Zасыpywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, kat.gruntu I-III	m3	174,09
	174,09		174,09
60	KNR 13-12 217-6 Zagęszczanie gruntów nasypowych zagęszczarkami wibracyjnymi <Kp 30%>	m3	174,89
2	Roboty montażowe		
70	KNR 2-28 501-5 Podłoża z kruszyw naturalnych o gr.15 cm	m2	115,50
	115,50*1,0		115,50
80	KNR 2-28 503-2 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 200 mm - typ ciężki lite typ SN8	m	115,50
	115,50		115,50

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
90	KNR 2-28 408-1 Studzienki rewizyjne głębokości do 2.0 m z rury karbowanej 425 mm - kineta przepływowa typ I - z włazem typ ciężki	studnia	4,00
3	Inwentaryzacja		
100u	0-0 Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00

----- Koniec wydruku -----