

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grabinach na dz. o nr. ewid. 992, 996		
1	Element	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
1.1	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,500
1.2	KNR 201/206/2 analogia	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5'km, koparka 0,40' m3 - korytowanie 12 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		500*0,12*3,5		210,000000
		RAZEM:		210,000000
			m3	210,000
1.3	KNR 231/114/7 analogia	Podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm (docelowo 12 cm)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		500*3,5		1 750,000000
		RAZEM:		1 750,000000
			m2	1 750,000
1.4	KNR 231/114/8 analogia	Podbudowy z kruszyw, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości - plus 4 cm Krotność=4		
			m2	1 750,000