

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45262300-4 Betonowanie 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji 50870000-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw KOSZTORYS INWESTORSKI		
1	Element	Plac zabaw		
2	Element	Roboty przygotowawcze		
2.1	KNNR 1/112/2	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,0175
2.2	KNR 201/125/4	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15' cm, z przewozem taczkami, humus z darnią	m2	175
3	Element	Podbudowy		
3.1	KNNR 6/101/9	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, głębokość 40' cm, kategoria gruntu III-IV	m2	175
3.2	KNNR 6/103/1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	m2	175
3.3	KNR 202/607/1	Geowłóknina	m2	175
3.4	KNNR 6/112/6	Podbudowy z kruszyw naturalnych (piasek płukany), warstwa górna, po zagęszczeniu 15' cm - docelowo 40 cm	m2	175
4	Element	Wyposażenie - Urządzenia placu zabaw		
4.1		Zestaw 1 (wg dokumentacji projektowej)	kpl	1
4.2		Zestaw 2 (wg dokumentacji projektowej)	kpl	1
4.3		Piaskownica kwadratowa z zadaszeniem i zabezpieczeniem piasku	kpl	2
4.4		Huśtawka wagowa	kpl	1
4.5		Zjeżdżalnia	kpl	2
4.6		Tablica na regulamin (bez regulaminu)	kpl	1
4.7		Regulamin PLAC ZABAW	kpl	1
4.8		Ławka z oparciem - typ London	kpl	3
4.9		Kosz na śmieci z daszkiem	kpl	3