

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa placu utwardzonego z miejscami postojowymi w Żdżarach		
1	Element	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
1.1	KNR 201/121/2	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,670
1.2	KNR 201/206/2 analogia	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5' km, koparka 0,40 m3 - korytowanie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		plac manewrowy 1 (wzdłuż ogrodzenia) 55*5*0,15		41,250000
		plac manewrowy 2 (łuk) 51,5*5*0,15		38,625000
		rozjazdy 6*2,5*2,5/2*0,15		2,812500
		miejsca postojowe 22,5*5*0,15		16,875000
		RAZEM:		99,562500
			m3	99,563
1.3	KNR 231/114/7 analogia	Podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm (docelowo 15 cm) Wykonane rozścielaczem do kruszywa wraz z zagęszczeniem i ukształtowaniem spadków.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		plac manewrowy 1 (wzdłuż ogrodzenia) 55*5		275,000000
		plac manewrowy 2 (łuk) 51,5*5		257,500000
		rozjazdy 6*2,5*2,5/2		18,750000
		miejsca postojowe 22,5*5		112,500000
		RAZEM:		663,750000
			m2	663,750
1.4	KNR 231/114/8 analogia	Podbudowy z kruszyw, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości - plus 7 cm Krotność=7	m2	663,750