

PRZEDMIAR ROBÓT OSW-10-025

CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Nazwa robót: Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego 0,4kV

Lokalizacja: Działki nr: 1285, 1284, 1287/2

Obręb: 0012 Stara Jastrząbka, Jednostka ewidencyjna: Gmina Czarna

Zamawiający: Gmina Czarna

ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna

PRZEDMIAR OSW-10-025

Strona 1

21-10-2025

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			CPV 45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych		
1	1	KNNR N005-07-01-01-00	Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 1-2	m ³	32,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	34*0,4*0,8+30*0,4*0,8+36*0,4*0,8		32,000
1	2	KNNR N005-07-06-01-00	Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr	8,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	34*0,4*0,2+30*0,4*0,2+36*0,4*0,2		8,000
1	4	KNNR N005-07-02-01-00	Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 1-2	m ³	24,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	34*0,4*0,6+30*0,4*0,6+36*0,4*0,6		24,000
1	5	KNNR N005-07-07-02-24	Układanie kabla NA2XY-J 4x35 w rowach kablowych ręcznie	metr	90,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	34+30+26		90,000
1	6	KNNR N005-07-05-01-03	Ułożenie rur osłonowych z PCV ø 110	metr	10,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	3+7		10,000
1	7	KNNR N005-07-13-02-14	Układanie kabla YAKY 4x35 w rurach, kanałach zamkniętych	metr	10,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	3+7		10,000
1	8	KNNR N005-07-22-03-00	Przeziert ręczny świdrem z wprowadzeniem rury PCW ø 100	metr	7,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	7		7,000
1	10	KNNR N005-10-07-02-02	Montaż latarni oświetleniowej stalowej parkowej S-50C na fundamencie prefabrykowanym	kmpł	3,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1+1+1		3,000
1	11	KNNR N005-10-04-02-10	Montaż oprawy oświetlenia ulicznego LED na wysięgniku	szt	3,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1+1+1		3,000
1	12	KNNR N005-10-02-01-00	Montaż wysięgnika rurowego 1-ram na słupie	szt	3,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1+1+1		3,000
1	13	KNNR N005-10-03-02-00	Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 7 m	kmpł	3,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1+1+1		3,000
1	14	KNNR N005-10-06-01-00	Montaż złącza słupowego TB-1	szt	3,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1+1+1		3,000
1	19	KNNR N005-09-07-01-00	Montaż uziemia z bednarki OC w gruncie kat 1/2	metr	100,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	34+30+36		100,000
1	20	KNNR N005-13-02-03-00	Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył	szt	2,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1+1		2,000
1	21	KNNR N005-13-04-01-00	Badania instalacji uziemiającej pomiar pierwszy	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1	22	KNNR N005-13-04-02-00	Badania instalacji uziemiającej pomiar następnny	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000