



PRACOWNIA PROJEKTOWA "CENTROBUD" Jacek Golba
39-218 Straszecin 404
NIP 872-243-37-35

ZADANIE:		
BUDOWA UTWARDZENIA TERENU GRUNTU, SCHODÓW ZEW., POCHYLNI W MIEJSCOWOŚCI STARA JASTRZĄBKA		
LOKALIZACJA:		
STARA JASTRZĄBKA. GM. CZARNA /dz. nr 1286, obr. 0012- Stara Jastrzębka, 180303_2 Czarna/		
INWESTOR:		
GMINA CZARNA Ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna		
Wykaz autorów projektu:		
OPRACOWAŁ:		
Architektura/ konstrukcja, utwardzenie:	mgr inż. J. Golba upr. nr PDK/0138/PWOK/18	
EGZ.1		

Dębica luty 2026

**PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY UTWARDZENIA TERENU GRUNTU,
SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, POCHYLNI W MIEJSCOWOŚCI STARA
JASTRZĄBKA.**

LOKALIZACJA: STARA JASTRZĄBKA, GMINA CZARNA

DZIAŁKA: nr 1286, OBRĘB 0012 – Stara Jastrzębka

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA.....	2
2. DANE OGÓLNE	2
3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH	2
4. ODWODNIENIE	3
5. SIECI UZBROJENIA TERENU	3
6. UWAGI KOŃCOWE	3

Załączniki:

1. Plan sytuacyjny	rys. 1
2. Rzut- sytuacja	rys. 2
3. Przekrój A-A	rys. 3
4. Pochylnia	rys. 4
5. Pochylnia – widok z góry	rys. 5

1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,
- Program uzgodniony z Inwestorem,
- Wizja w terenie (pomiar geodezyjny),
- Akt własności i mapa sytuacyjno-wysokościowa,
- Normy i normatywy budowlane,

2. DANE OGÓLNE

Tematem niniejszego opracowania jest budowy utwardzenia terenu gruntu, schodów zewnętrznych, pochylni w miejscowości Stara Jastrząbka na działce nr 1286.

Teren działki objętej niniejszym opracowaniem jest z lekkim spadkiem w kierunku zachodnim, uzbrojony / energetyka, woda, kanalizacja sanitarna, teletechnika/, częściowo utwardzony (chodnik, parking, plac przy kościele) z kostki betonowej wibroprasowanej. W obecnej chwili jest zabudowana budynkiem Kościoła, plebanią.

Teren inwestycji jest ogrodzony ogrodzeniem stałym.

Projektowana budowa nie jest zaliczana do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Inwestycja nie spowoduje wytwarzania dodatkowych odpadów ani ścieków, brak dodatkowej emisji do atmosfery zanieczyszczeń oraz hałasu.

Teren, na którym projektuje się inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na terenie objętym opracowaniem nie występują gatunki chronione objęte przepisami dotyczącymi ochrony gatunkowej tj. Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, w sprawie ochrony gatunkowej roślin, w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną.

Działka znajduje się poza terenem eksploatacji górniczych,

3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

W związku z zadaniem inwestycyjnym projektuje się:

- usunięcie /demontaż istniejących schodów o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej o pow. **82,1m²**,
- usunięcie /demontaż istniejącego murku betonowego przy schodach o długości **41,2mb**,
- wykonanie nasypów z gruntów mineralnych, rodzimych, niespoistych o dobrych właściwościach drenujących i nieagresywnych. Zabronione jest stosowanie

gruntów spoistych w stanie miękkoplastycznym. Wykonawstwo nasypu należy prowadzić zgodnie z PN-68/B-06050. Należy prowadzić kontrolę nasypu. Projektuje się stabilizację mechaniczną warstwy nasypu o współczynniku zagęszczenia $Is=0,95$.

- wykonanie utwardzenia terenu gruntu przy schodach w miejscu usuniętego murku bet., przy pochylni z kostki betonowej wibroprasowanej typ (uzgodnić z Inwestorem) gr. 6cm na podsypce z gryszy bazaltowego gr. 5cm oraz podbudowie z pospółki gr. 15 cm. Ograniczyć utwardzenie terenu gruntu obrzeżem betonowym 6 x 20 x 100 cm na ławach betonowych C12/15 (B15) z oporem. Powierzchnia utwardzenia = **82,0 m² + 66,1 m² (na schodach)**.
- wykonanie schodów zewnętrznych w ilości 8 stopni z prefabrykowanych stopni o wymiarach 40x120x15cm – typ MELANŻ, kolor kalcyt ochra – lub równoważne na podsypce z chudego betonu gr. 10cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm. Ograniczyć schody zewnętrzne murem z bloczków ogrodzeniowych o wym. 50x20x20 cm w kolorze kalcyt ochra, typ MELANŻ – lub równoważne na ławach betonowych C12/15 (B15) z oporem. Długość schodów = **120 mb**. Pow. muru z bloczków = **4,1 m² x 2 = 8,2 m²**
- wykonanie barierek chromoniklowych na schodach, poręczy ochronnych z pochwytami i przeciągiem, słupków z rur Ø60mm. Długość barierek **22,5mb.**,
- wykonanie pochylni stalowej dla osób niepełnosprawnych (wykaz elementów konstrukcji na rysunku nr 4 i 5, **suma stali = 413,14 kg**),
- wykonanie barierek chromoniklowych na pochylni, poręczy ochronnych z pochwytami i przeciągiem, słupków z rur Ø40mm. Długość barierek **38,5mb.**,

4. ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego utwardzenia terenu gruntu zostaną odprowadzone powierzchniowo na teren inwestycji.

5. SIECI UZBROJENIA TERENU

W obrębie projektowanego zadania występuje podziemne uzbrojenie terenu (energetyka).

6. UWAGI KOŃCOWE

MATERIAŁY BUDOWLANE I ELEMENTY PREFABRYKOWANE WINNY POSIADAĆ WYMAGANE CERTYFIKATY LUB APROBATY TECHNICZNE I ODPOWIEDNIM NORMOM, ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE WYKONAĆ POD ŚCISŁYM NADZOREM TECHNICZNYM ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI

BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI
BUDOWLANYMI.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE,
WPROWADZANIE, ZMIAN I POPRAWEK BEZ UZGODNIENIA Z
PROJEKTANTEM ZABRONIONE.

OPRACOWAŁ: