

Remont drogi w Grabinach dz 446,3 446,2
446,1 443,4 442,3- kruszywo.bem

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 0005954C)
strona nr: 1

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grabinach dz. 446/3 i 446/2, 446/1, 443/4, 442/3		
1	Element	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
1.1	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,340
1.2	KNR 201/206/2 analogia	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 km na miejsce wskazane przez Inwestora, koparka 0,40 m3 - korytowanie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		282*4*0,15	169,200000	
		58*4*0,15	34,800000	
		RAZEM:	204,000000	m3 204,000
1.3	KNR 231/114/7 analogia	Podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (docelowo 30 cm)		
	Wyliczenie ilości robót:			
	0+500-1+000	282*4	1 128,000000	
		58*4	232,000000	
		RAZEM:	1 360,000000	m2 1 360,000
1.4	KNR 231/114/8 analogia	Podbudowy z kruszyw, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - plus 22 cm Krotność=22	m2	1 360,000